

**FLEVILLE-DEVANT-NANCY**

**NOTICE DESCRIPTIVE NOTAIRE**  
**Construction de 4 logements en duplex – RE2020**  
**BBCUBE 4T4 – U1**

*(Conforme à l'Arrêté Ministériel du 10 mai 1968)*

**Maître d'Ouvrage**

**EUROPEAN HOMES 169**  
10-12, Place Vendôme  
75001 PARIS

**Maître d'Œuvre**

**INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST**  
10-12, Place Vendôme  
75001 PARIS

- NOTA :** *Le Maître de l'Ouvrage se réserve le droit de modifier en cours des travaux le présent document :*
- *dans le cas où les transformations n'apporteraient aucune diminution dans la qualité des prestations et seraient nécessitées par des contraintes techniques ou imprévues*
  - *dans le cas de cessation de fabrication de certains matériaux ou de retrait d'agrément du C.S.T.B.*

# EUROPEAN HOMES

## SOMMAIRE

1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES DE L'IMMEUBLE	<u>4</u>
2. LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS	<u>7</u>
3. ANNEXES PRIVATIVES	<u>15</u>
4. PARTIES COMMUNES INTÉRIEURES A L'IMMEUBLE	<u>16</u>
5. ÉQUIPEMENTS GÉNÉRAUX DE L'IMMEUBLE	<u>19</u>
6. PARTIES COMMUNES EXTÉRIEURES AUX IMMEUBLES ET LEURS ÉQUIPEMENTS	<u>21</u>
7. CONTROLES ET DIVERS	<u>23</u>

# GENERALITES

## **A - Objet de la présente notice**

Le projet consiste en la réalisation d'un ensemble immobilier, sur le lotissement « Le Pâquis de Manonchamp », rue de Lupcourt, à FLEVILLE-DEVANT-NANCY (54710), répartis au sein d'un lot du lotissement : le lot 01.

Sur le lot 1, l'ensemble immobilier est composé :

- de 2 bâtiments collectifs de 8 logements en R+1
- d'un bâtiment collectif de 8 logements en R+1
- d'un bâtiment intermédiaire de 4 logements en R+1
- de parkings en extérieur
- d'aires à ordures ménagères extérieures

En dehors des accès, les abords de l'ensemble immobilier seront traités en espaces paysagers communs et jardins à jouissance privative.

Les bâtiments sont destinés à être vendus sous le régime de la copropriété.

Les équipements communs propres à l'opération (espaces verts, voirie, éclairage public, ...), seront gérés dans le cadre de la copropriété.

La présente notice descriptive a pour objet de définir les caractéristiques techniques des biens.

## **B - Notice Générale**

La construction se conformera :

- Aux cahiers des prescriptions techniques constitués par les documents techniques unifiés, établis par le Centre Scientifique Technique du Bâtiment.
- Aux règles de construction et de sécurité.

La conformité de la construction sera vérifiée par un bureau de contrôle agréé et mandaté d'une mission élargie.

Il est expressément prévu que, dans le cas où pendant la construction, la fourniture ou la mise en œuvre de certains matériaux, équipements ou matériels se révéleraient impossibles, difficiles ou susceptibles d'entraîner des désordres et ce, pour un motif quelconque (exemple : retard d'approvisionnements, défauts de fabrication, difficultés d'importation), le Maître d'Ouvrage pourra remplacer ces matériaux, équipements ou appareils, par d'autres de qualité au moins équivalente. Le Maître d'Ouvrage pourra également améliorer la qualité ou la présentation de tout ou partie de la construction.

Les teintes, coloris et finitions des façades, des revêtements des parties communes des immeubles et de ses dépendances seront choisis par l'Architecte en accord avec les instances administratives compétentes.

## 1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES DE L'IMMEUBLE

### 1.1. Infrastructure

#### 1.1.1. Fouilles

Terrassement en pleine masse pour mise à niveau de la plate-forme et évacuation des terres excédentaires.

#### 1.1.2. Fondations

Fondations superficielles, profondes ou de type radier suivant prescriptions du rapport de sol géotechnique.

### 1.2. MURS ET OSSATURE

#### 1.2.1. Murs du sous-sol

##### 1.2.1.1. Murs périphériques

Sans objet.

##### 1.2.1.2. Murs de refends

Sans objet.

#### 1.2.2. Murs de façades

Les murs de façades en élévation seront réalisés en maçonnerie de briques ou de parpaings dont l'épaisseur sera définie par le bureau d'études, conformément à l'étude de structure ainsi qu'aux contraintes acoustiques et thermiques.

Un soin particulier sera apporté aux revêtements de façade. Les tons et modénatures éventuelles seront au choix de l'architecte selon le Permis de Construire. Un enduit extérieur décoratif de type monocouche bénéficiant d'une garantie décennale sera mis en œuvre sur les façades selon les plans de l'architecte.

##### 1.2.2.1. Doublage thermique

Les murs recevront une isolation intérieure sur maçonnerie de briques, parpaings ou béton, conformément à l'étude thermique afin d'atteindre le niveau de performance énergétique.

#### 1.2.3. Murs pignons

Les murs pignons seront réalisés en maçonnerie de briques, parpaings ou en béton armé selon l'étude technique. Leur isolation et leur revêtement seront de même nature que ceux des murs de façades, selon les plans et les choix de l'architecte.

#### 1.2.4. Murs mitoyens

Sans objet.

#### 1.2.5. Murs extérieurs divers

Les habillages des coffrets techniques extérieurs, s'ils existent et suivant Permis de Construire, pourront être traités par des éléments préfabriqués ou coulés en place dont les matériaux restent au choix de l'architecte.

#### 1.2.6. Murs porteurs à l'intérieur des locaux (refends)

Les murs porteurs à l'intérieur des locaux seront réalisés en béton armé ou en maçonnerie de parpaings suivant étude de structure, avec si nécessaire, une finition par enduit en ciment ou plâtre, avec ou sans isolation conformément aux plans architectes et aux études thermique et acoustique.

#### 1.2.7. Murs ou cloisons séparatifs

##### 1.2.7.1. Entre locaux privatifs contigus

Les murs séparatifs entre logements seront constitués par un voile de béton armé ou une maçonnerie de parpaings pleins ou creux avec finition plâtre ou doublé si nécessaire d'un complexe isolant acoustique. Certains séparatifs pourront être réalisés en cloisons SAD 180 suivant études de structure et acoustique.

##### 1.2.7.2. Entre locaux privatifs et autres locaux (escaliers, halls et locaux divers)

Dans le cas d'un mur séparatif entre logements et communs, un voile de béton ou une maçonnerie de parpaings sera prévu. Il sera doublé si nécessaire d'un complexe isolant acoustique constitué d'une laine minérale ou

polystyrène et d'un parement plâtre suivant études acoustique et thermique. Certains séparatifs pourront être réalisés en cloisons SAD 180 suivant études de structure et acoustique.

### **1.3. PLANCHERS**

#### **1.3.1. Planchers sur étage courant**

Les planchers d'étage courant seront constitués d'une dalle pleine en béton armé, fabriquée traditionnellement ou au moyen de pré-dalles. Leur épaisseur, déterminée par l'étude de structure, respectera l'isolement acoustique réglementaire entre logements et ne sera pas inférieure à 18 cm.

#### **1.3.2. Planchers sous terrasse**

Sans objet.

#### **1.3.3. Sur locaux collectifs, locaux techniques, entrées, circulations, caves et locaux divers**

Les planchers sur ces locaux seront constitués d'une dalle pleine en béton armé, fabriquée traditionnellement ou au moyen de pré-dalles. Leur épaisseur, déterminée par l'étude de structure, respectera l'isolement acoustique requis. Ils recevront si nécessaire une isolation thermique en sous-face, conformément à l'étude thermique, et suivant plan de l'architecte.

#### **1.3.4. Planchers sur locaux non chauffés ou ouverts**

Les planchers sur locaux non chauffés seront constitués d'une dalle pleine en béton armé, fabriquée traditionnellement ou au moyen de pré-dalles. Leur épaisseur, déterminée par l'étude de structure, respectera l'isolement acoustique requis. Ils recevront une isolation thermique en sous face des parties habitables conformément à l'étude thermique.

#### **1.3.5. Balcons**

Sans objet.

#### **1.3.6. Terrasses privatives RDC**

Sans objet.

#### **1.3.7. Dallage – Dalle portée**

La dalle basse du rez-de-chaussée sera adaptée aux caractéristiques du sol rencontré et conforme aux études de sols et de structure. La dalle pourra être de type radier, dallage porté par les fondations, dallage sur terre-plein ou toute autre solution validée par le bureau de contrôle.

Cette dalle recevra une isolation conformément à l'étude thermique afin d'atteindre le niveau de performance énergétique.

### **1.4. CLOISONS DE DISTRIBUTION**

#### **1.4.1. Entre pièces principales**

Les cloisons de distribution de 72 mm d'épaisseur seront constituées de deux plaques de plâtre de 13 mm posées sur ossature métallique avec une laine minérale intérieure. Certaines cloisons pourront être en béton banché ou maçonnerie d'agglos ou briques selon les dispositions des plans et l'étude structure.

#### **1.4.2. Entre pièces principales et pièces de service**

Les cloisons de distribution de 72 mm d'épaisseur seront constituées de deux plaques de plâtre de 13 mm posées sur ossature métallique avec une laine minérale intérieure. Certaines cloisons pourront être en béton banché ou maçonnerie d'agglos selon les dispositions des plans et l'étude structure.

Pour certaines cloisons, localement les parements seront hydrofuges suivant réglementation et selon les dispositions des plans.

### **1.5. ESCALIERS**

#### **1.5.1. Escaliers communs extérieures et intérieures**

Sans objet.

**1.5.2. Escaliers de secours**

Sans objet.

**1.6. CONDUITS DE FUMÉE ET DE VENTILATION**

**1.6.1. Conduits de fumée des locaux de l'immeuble**

Sans objet.

**1.6.2. Conduits de ventilation des locaux de l'immeuble**

Dans les logements, des conduits en plastiques souples seront prévus dans des gaines techniques (maçonnées et/ou cloisonnées) et faux plafonds, reliés d'une part aux bouches d'extraction des pièces humides, et d'autre part aux ventilateurs d'extraction individuels, pour assurer une ventilation mécanique contrôlée, conformément aux préconisations de l'étude thermique afin d'atteindre le niveau de performance énergétique.

**1.6.3. Conduits d'air frais**

Les entrées d'air frais nécessaires au fonctionnement de la ventilation mécanique contrôlée sont prévues en façade, dans les coffres de volets roulants ou sur les vantaux des menuiseries.

Les menuiseries recevront des entrées d'air hygroréglables ou autoréglables, suivant étude thermique.

**1.6.4. Conduits de fumée de chaufferie**

Sans objet.

**1.6.5. Ventilation sous-station réseau de chaleur**

Sans objet.

**1.7. CHUTES ET GROSSES CANALISATIONS**

**1.7.1. Chutes d'eaux pluviales**

Les chutes d'eaux pluviales extérieures seront en zinc ou en acier galvanisé en façade. Selon le permis de construire, elles pourront recevoir un dauphin en PVC ou Fonte en pied de chute sur une hauteur d'environ 1,00m. Les chutes intérieures seront en PVC rigide et situées en gaine technique en partie habitable, suivant réglementation.

**1.7.2. Chutes d'eaux usées**

Les chutes d'eaux usées seront en PVC rigide, situées en gaine technique dans les logements suivant réglementation. Elles recevront les branchements d'évacuation des appareils sanitaires et seront raccordées au réseau d'eaux usées - eaux vannes.

**1.7.3. Canalisations horizontales**

Les canalisations horizontales seront en PVC rigide suivant réglementation locale en vigueur, de diamètre calculé suivant les débits à évacuer. Certaines conduites horizontales pourront être apparentes.

**1.7.4. Branchements aux égouts**

Les eaux usées, les eaux vannes et les eaux pluviales seront raccordées au réseau public. Pour les eaux pluviales, suivant le règlement du lotissement et prescriptions de la commune, elles pourront être infiltrées à la parcelle.

Elles feront éventuellement l'objet d'un relevage par pompe avant le rejet dans le réseau public.

**1.8. TOITURES**

**1.8.1. Charpente et couverture**

Les charpentes sont en fermettes de bois assemblées par connecteurs, traitées fongicide et insecticide ou toute autre solution ayant reçu l'agrément du bureau de contrôle.

Les éléments d'habillage tels que bandeaux, sous-faces, planches de rives, décrochés de toiture, bardages sont réalisés en PVC, tôle ou en bois.

La couverture est réalisée en tuiles béton teinté dans la masse, d'aspect et de couleur conforme au Permis de Construire. Les toitures sont équipées des accessoires réglementaires.

Les gouttières et chutes d'eaux pluviales sont en acier galvanisé ou en zinc. Elles sont raccordées au réseau d'eaux pluviales ou tout ouvrage de rétention ou d'infiltration. (Dito 1.7.1).

Les solins, noues, couvertines, entablement, lucarnes, etc. sont en zinc ou en acier galvanisé. Les couvertines des relevés maçonnés pourront être en béton, acier, aluminium ou toute autre matériaux validé par le bureau de contrôle. Et selon plans architecte et Permis de Construire.

Le complexe de toiture recevra une isolation conformément à l'étude thermique afin d'atteindre le niveau de performance énergétique.

### **1.8.2. Étanchéité et accessoires**

Sans objet.

### **1.8.3. Souches de cheminées, ventilations et conduits divers**

Les sorties en toiture seront réalisées en zinc, en acier, en PVC ou en maçonnerie, suivant les plans de l'architecte et contraintes techniques.

## **2. LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS**

### **2.1. SOLS ET PLINTHES**

En cas de pose de revêtements de sols différents dans 2 pièces contiguës, un seuil d'une hauteur maximale de 2 cm pourra être admis et une barre de seuil ou baguette d'angle sera posée si nécessaire.

#### **2.1.1. Sols et plinthes des pièces sèches des logements**

Une chape thermique au RDC pourra être mise en œuvre suivant l'étude thermique.

Dans les pièces sèches, les revêtements de sols sont traités,

- en carrelage 45 x 45 cm ou format s'en rapprochant type « CARIOCA » ou 20 x 60 cm ou format s'en rapprochant type « CHILL », de chez DECOCERAM ou équivalent, pose droite, y compris plinthes carrelage assorties.

Localisation : entrée, séjour et dégagement compris placard

- en parquet stratifié type « Riviera Pro ou Trendline Pro », de chez BERRY ALLOC ou équivalent. Les plinthes seront assorties ou de couleur blanche selon choix architecte.

Localisation : chambres compris placards et dégagements attenants à l'étage

Il sera proposé à l'Acquéreur un choix de coloris dans la gamme retenue par le Maître d'Ouvrage.

#### **2.1.2. Sols et plinthes des pièces de service « humides » (cuisine, salle de bain, salle d'eau et WC)**

Une chape thermique au RDC pourra être mise en œuvre suivant l'étude thermique.

Les sols des pièces humides (cuisine, salles d'eau, salle de bain et WC) seront revêtus d'un carrelage 45 x 45 cm ou format s'en rapprochant type CARIOCA ou 20 x 60 cm ou format s'en rapprochant type CHILL, de chez DECOCERAM ou équivalent, pose droite, y compris plinthes carrelage assorties.

Dans le cas de douche à l'italienne, l'espace douche pourra recevoir un carrelage antidérapant pour répondre à la réglementation.

Il sera proposé à l'Acquéreur un choix de coloris dans la gamme retenue par le Maître d'Ouvrage.

#### **2.1.3. Sols des terrasses/balcons privés**

Sans objet.

## **2.2. REVETEMENTS MURAUX (AUTRES QU'ENDUITS, PEINTURES, PAPIERS PEINTS ET TEINTURES)**

### **2.2.1. Revêtements muraux (salles de bain et salles d'eau)**

Les murs des salles de bain et salles d'eau seront revêtus d'une faïence collée toute hauteur au droit de la baignoire et/ou de la douche.

Faïence murale dans la gamme sélectionnée par le Maître d'Ouvrage de chez ARTE ou équivalent, de dimensions 20x50 cm.

Pour les autres parties des murs, la finition est décrite au chapitre 2.8.2.

### **2.2.2. Revêtements muraux des autres pièces**

Pour les autres parties des murs, la finition est décrite au chapitre 2.8.2.

## **2.3. PLAFONDS (SAUF PEINTURES, TENTURES)**

### **2.3.1. Plafonds des pièces intérieures**

Certaines pièces recevront des faux-plafonds ou soffites composés d'une plaque de plâtre pour permettre le passage de conduits de ventilation ou d'évacuation des eaux (localisation suivant plans architecte).

Les plafonds recevront une finition en peinture blanche mate sur support en plaque de plâtre ou enduit sous dalle béton.

### **2.3.2. Plafonds du dernier étage**

Les plafonds du dernier étage, situés sous la charpente (partie horizontale), et les rampants (parties obliques) sont exécutés en plaques de plâtre posées sur un contre-lattage métallique de type « PLACOSTIL » ou similaire, d'épaisseur et de nature conforme à la réglementation et ayant reçu l'agrément du Bureau de Contrôle.

Les plafonds du dernier étage sont doublés de laine minérale ou laine de roche, déroulée et/ou soufflée, ou toute autre solution ayant reçu l'agrément du Bureau de Contrôle et répondant à l'étude thermique.

### **2.3.3. Plafonds des séchoirs à l'air libre**

Sans objet.

### **2.3.4. Plafonds des loggias**

Sans objet.

### **2.3.5. Sous-face des balcons**

Sans objet.

## **2.4. MENUISERIES EXTERIEURES**

### **2.4.1. Menuiseries extérieures des pièces principales**

Les fenêtres et les portes fenêtres seront des menuiseries en PVC, conformément au Permis de Construire, ouvrant à la française à 1 ou 2 vantaux, avec ou sans partie fixe selon plans. Les châssis seront équipés de double vitrage isolant assurant les isolements acoustiques et thermiques réglementaires. Pose et dimensions suivant plans architectes et réglementation. Les châssis (hormis les portes fenêtres) seront équipés d'un ouvrant à la française et un ouvrant oscillo-battant. Certains châssis pourront être fixes suivant leur accessibilité.

### **2.4.2. Menuiseries extérieures des pièces de service**

Il est prévu le même équipement que pour les pièces principales.

## **2.5. FERMETURES EXTERIEURES ET OCCULTATIONS, PROTECTION SOLAIRE**

### **2.5.1. Pièces principales (chambres & séjour)**

Toutes les baies courantes seront équipées de volets roulants PVC avec manœuvre manuelle à tringle ou à sangle.

### **2.5.2. Pièces de service**

Selon plans architecte, certaines baies seront équipées de volets roulants PVC avec manœuvre manuelle à tringle ou à sangle. Dans les salles de bain, salles d'eau et cage d'escalier, en présence d'ouverture, celles-ci ne seront pas pourvues de volet roulant.



## **2.6. MENUISERIES INTERIEURES**

### **2.6.1. Escalier intérieur au logement**

Les escaliers intérieurs seront réalisés en bois dont l'essence reste au choix du maître d'œuvre après validation par le maître d'ouvrage, lamellé collé avec marche et contremarche en bois. La finition sera vitrifiée.

### **2.6.2. Plinthe bois**

Toutes les pièces des parties habitables, revêtues d'un sol de type parquet stratifié (chambres et dégagements attenants), sont équipées de plinthes assorties au parquet ou plinthes revêtues de papier blanc.

### **2.6.3. Huisseries et bâtis**

Les portes seront équipées d'huissieries en bois peint ou pré-laquées, chambranle contre-chambranle, ou bloc-porte métallique, selon le choix de l'architecte.

### **2.6.4. Portes intérieures**

Les portes battantes seront isoplanes ou postformée avec âme alvéolaire de type DEYA, XIDOOR ou équivalent, prélaquées en blanc, équipées de poignées de porte aspect argent sur plaque ou similaire, avec condamnation pour les salles de bain, salles d'eau et WC, et serrure à clef pour les chambres. Il n'est pas prévu de butée de porte.

### **2.6.5. Impostes en menuiseries**

Les impostes seront réalisées dans le même matériau que les cloisonnements, sauf contraintes techniques.

### **2.6.6. Portes palières**

Les portes d'entrées des logements seront des blocs porte métallique à âme pleine de type DEYA ou équivalent. Elles seront montées sur huisseries métalliques, d'une serrure à 3 points et d'une béquille côté intérieur et extérieur. Elles seront de couleur selon plans et carnet de détails de l'architecte.

Il sera prévu 3 clés par logements T4.

### **2.6.7. Portes de placards**

Les logements seront équipés de placards (selon plans).

Les façades de placards seront en panneaux mélaminés blanc de chez KAZED ou équivalent avec les configurations suivantes :

- Soit pivotantes lorsque la façade est inférieure à 1 m de large
- Soit coulissantes dans les autres cas

Certaines portes de penderie ou placard pourront être réalisées de la même nature que les portes de distribution intérieures suivant chapitre 2.6.3. et 2.6.4.

### **2.6.8. Moulures et habillages**

Sans objet.

## **2.7. SERRURERIE ET GARDE-CORPS**

### **2.7.1. Garde-corps et barres d'appui**

Sans objet.

### **2.7.2. Grilles de protection des baies**

Sans objet.

### **2.7.3. Ouvrages divers**

Il n'est pas prévu de claustra pour les logements au droit des séparatifs jardins.

Les habillages des coffrets techniques extérieurs, s'ils existent et suivant Permis de Construire, pourront être traités par des éléments préfabriqués ou coulés en place dont les matériaux restent au choix de l'architecte.

Un auvent (marquise) sera prévu au-dessus de la porte d'accès à la résidence, matériaux et dimensions conformes au Permis de Construire.

## **2.8. PEINTURES, PAPIERS, TENTURES**

### **2.8.1. Peintures extérieures et vernis**

#### **2.8.1.1. Sur menuiseries**

Sans objet.

#### **2.8.1.2. Sur fermetures et protections**

Sans objet.

#### **2.8.1.3. Sur serrurerie**

Finition par peinture thermolaquée (sans objet pour élément de serrurerie en aluminium).

#### **2.8.1.4. Sur parties en béton**

Les parties en béton non enduit ou non revêtues resteront brutes ou recevront une peinture extérieure de type pliolite ou acrylique de teinte au choix de l'architecte. Les appuis de baies resteront bruts.

### **2.8.2. Peintures intérieures**

#### **2.8.2.1. Sur menuiseries**

Après préparation du support, il sera appliqué deux couches de peinture blanche acrylique sur les menuiseries bois de toutes les pièces, finition satinée.

#### **2.8.2.2. Sur murs**

Après préparation du support, les murs des pièces sèches seront revêtus d'une peinture blanche finition mate. Les murs des salles de bain, WC et salle d'eau seront revêtus d'une peinture finition satinée.

Intérieurs des placards, rangements et penderies, revêtus d'une peinture de la même nature que les murs de la pièce à laquelle ils se rapportent.

#### **2.8.2.3. Sur plafonds**

Après préparation du support, les plafonds seront revêtus d'une peinture mate blanche.

#### **2.8.2.4. Sur canalisations, tuyauteries, chutes, éléments de chauffage et divers**

Sur les canalisations et tuyauteries apparentes, il sera appliqué deux couches de peinture blanche.

### **2.8.3. Papier peint**

#### **2.8.3.1. Sur murs**

Sans objet.

#### **2.8.3.2. Sur plafonds**

Sans objet.

## **2.9. ÉQUIPEMENTS INTERIEURS**

### **2.9.1. Équipements ménagers**

#### **2.9.1.1. Bloc-évier**

Sans objet.

#### **2.9.1.2. Kitchenette**

Sans objet.

#### **2.9.1.3. Appareils et mobilier**

Sans objet.

#### **2.9.1.4. Évacuation des déchets**

Sans objet (voir chapitre 4 : Parties communes intérieures à l'immeuble).

#### **2.9.1.5. Armoire sèche-linge**

Sans objet.

### **2.9.2. Équipements sanitaires et plomberie**

#### **2.9.2.1. Distribution d'eau froide**

La distribution de l'eau est assurée par des conduites en tube de polyéthylène réticulé ou en cuivre, encastrées sous gaine dans la dalle, doublages et cloisons de distribution jusqu'à chaque appareil suivant le choix de la Société.

Pour des contraintes techniques et fonctionnelles, des conduites pourront être apparentes, fixés solidement à la cloison ou au doublage.

Les nourrices seront situées sous la chaudière, encoffrées et accessibles par une trappe de visite.

#### **2.9.2.2. Distribution d'eau chaude et comptage**

Chaque logement sera alimenté en eau chaude depuis une chaudière individuelle au gaz à ventouse.

La Société se réserve le droit de modifier la marque et l'emplacement de la chaudière.

La distribution de l'eau est assurée par des conduites en tube de polyéthylène réticulé ou en cuivre, encastrées sous gaine dans la dalle, doublages et cloisons de distribution jusqu'à chaque appareil suivant le choix de la Société.

Pour des contraintes techniques et fonctionnelles, des conduites pourront être apparentes, fixés solidement à la cloison ou au doublage.

Les nourrices seront situées sous la chaudière, encoffrées et accessibles par une trappe de visite.

#### **2.9.2.3. Production et distribution d'eau chaude collective**

Sans objet.

#### **2.9.2.4. Évacuations**

Les évacuations seront réalisées en tuyaux PVC apparents, raccordées aux chutes collectives.

#### **2.9.2.5. Distribution gaz**

Chaque logement sera alimenté en gaz, exclusivement pour la chaudière, depuis une ou plusieurs gaines techniques (communes ou privatives) ou placard technique extérieur.

L'emplacement cuisson est desservi par une alimentation électrique conforme à la norme NFC 15-100.

#### **2.9.2.6. Branchements en attente**

Selon possibilités techniques et dimensions de la pièce, les arrivées d'eau et les évacuations seront prévues dans les cuisines pour le lave-linge et le lave-vaisselle. Pour certains appartements, une alimentation et une évacuation pour le lave-linge pourront être prévues en placard, salle de bain ou salle de douche et ce en respectant la réglementation électrique et PMR des locaux humides, suivant plans architecte.

#### **2.9.2.7. Appareils sanitaires**

Tous les appareils sanitaires seront de couleur blanche.

#### WC

Les WC sur pied seront en grès ou céramique émaillée blanc, équipés d'une cuvette avec réservoir, double abattant en PVC blanc rigide de type « ULYSSE » de chez PORCHER, « VICTORIA » de chez ROCA, ou équivalent, mécanisme de chasse boutons poussoirs à 2 volumes de chasse (3L/6L) afin d'optimiser les consommations d'eau.

#### Les salles de bain et salles d'eau

Baignoire « ULYSSE 2 » de chez PORCHER, « NEO GENOVA » de chez ROCA ou équivalent en acrylique de longueur 70 x 160 cm suivant plans, avec tablier carrelé, équipée d'une robinetterie mitigeur « OLYOS » de chez PORCHER, « VICTORIA-N » de chez ROCA, ou équivalent avec douchette 1 jet sur support téléphone. Il n'est pas prévu de barre de douche au droit des baignoires.

ou

Pour des contraintes sur la réglementation handicapée, suivant plans architecte, les salles d'eau au RDC recevront une douche italienne carrelée de dimensions 90 x 120 cm. Dans ce cas, une étanchéité sous carrelage et une pente d'écoulement des eaux dirigée vers le siphon seront prévues sur l'intégralité de la salle d'eau, selon préconisations du bureau de contrôle. Elle sera équipée d'une robinetterie mitigeur PORCHER modèle OLYOS ou ROCA modèle VICTORIA N ou équivalent avec douchette 1 jet et barre de douche.

Un lavabo sur colonne en grès ou céramique émaillé blanc sera prévu dans la salle d'eau au RDC. Dans la salle de bain à l'étage, il sera prévu un ensemble meuble sous plan vasque de marque CHENE VERT modèle ALIZEE TIROIRS avec réglette Led, miroir, vasque fleur d'eau NEO ou équivalent et robinetterie PORCHER modèle OLYOS ou ROCA modèle VICTORIA L ou équivalent pour les sdb à l'étage

#### **2.9.2.8. Robinetterie**

La robinetterie sera « OLYOS » de chez PORCHER, « VICTORIA-N » de chez ROCA ou équivalent, de type mitigeur pour la salle de bain et salle d'eau.

#### **2.9.2.9. Accessoires divers**

Une vanne de coupure d'eau sera prévue par logement.

### **2.9.3. Équipements électriques**

#### **2.9.3.1. Type d'installation**

L'installation électrique sera du type encastré, conforme aux normes, avec pour origine le tableau d'abonné avec porte situé en gaine technique logement équipé d'un disjoncteur général, organes de coupure et de protection et du comptage.

Le tableau avec disjoncteurs divisionnaires est situé à l'emplacement choisi par la société, à l'intérieur du logement. Le comptage pourrait être installé en partie commune à la demande du concessionnaire.

#### **2.9.3.2. Puissance à desservir**

Sans objet.

#### **2.9.3.3. Équipement de chaque pièce**

L'appareillage sera blanc de type SCHNEIDER ELECTRIC gamme « OVALIS », ou de type LEGRAND gamme « DOOXIE », ou équivalent. Tous les circuits seront reliés à la prise de terre.

Les foyers lumineux fixes seront équipés de DCL. Les logements seront équipés de DAAF positionnés hors salles d'eau et cuisine (suivant le décret du 10/01/2011).

Les gaines techniques logements seront également équipées de tableau de communication permettant le raccordement des besoins en télévision, téléphone et fibre optique.

Le nombre et l'implantation des points lumineux et prises de courant seront conformes à la norme NFC 15-100.

Il sera prévu des ampoules dans toutes les pièces.

Confort Électrique :

#### Entrée :

- 1 prise de courant 10/16 A + T
- 1 tableau disjoncteur encastré avec protection des circuits
- 1 vidéophone ou autre suivant système de vidéophonie retenu
- 1 carillon d'amplification vidéophone dans les SAS ou intégré au vidéophone
- 1 point lumineux en plafond

#### Dégagement :

- 1 point lumineux en plafond
- 1 prise de courant 10/16 A+T

#### Séjour :

- 1 prise 10/16A + T par tranche de 4m<sup>2</sup> de surface avec un minimum de 5 prises dont une à hauteur de l'interrupteur à l'entrée du séjour pour les logements accessibles PMR

- 1 point lumineux en plafond
- 2 prises RJ45 à proximité

Chambres :

- 4 prises de courant 10/16 A + T dont une à hauteur de l'interrupteur à l'entrée de la chambre de l'unité de vie pour les logements accessibles PMR
- 3 prises de courant 10/16 A + T dans les autres chambres
- 1 prise RJ45
- 1 point lumineux en plafond

Salle de bain :

- 2 prises 10/16 A + T hors volume de protection, dont une PC à hauteur de l'interrupteur de l'entrée de la SDB de l'unité de vie pour les logements accessibles PMR
- 1 prises 10/16 A + T hors volume de protection pour les logements non accessibles PMR
- 1 point lumineux en applique sur simple allumage au droit du lavabo
- 1 point lumineux en plafond

Salle d'eau :

- 2 prises 10/16 A + T hors volume protection, dont une PC à hauteur de l'interrupteur de l'entrée de la SDE de l'unité de vie pour les logements accessibles PMR
- 1 prises 10/16 A + T hors volume de protection pour les logements non accessibles PMR
- 1 point lumineux en applique sur simple allumage au droit du lavabo
- 1 point lumineux en plafond

Cuisine (> 4 m<sup>2</sup>) :

- 6 prises 10/16 A + T dont 4 à 1,20 m (pour plan de travail), dont une des PC située à 1,20 m sera positionnée au niveau de l'interrupteur à l'entrée de la cuisine pour les logements accessibles PMR
- 1 prise hotte à hauteur 1,80 m
- 1 socle 32 A
- 3 prises spécialisées 16 A + T (la prise pour le LL pourra être installée dans la salle de bain, salle d'eau ou placard suivant plan architecte)
- 1 point lumineux en plafond

Cuisine (< 4 m<sup>2</sup>) :

- 3 prises 10/16 A + T dont 2 à 1,20 m (pour plan de travail), dont une des PC située à 1,20 m sera positionnée au niveau de l'interrupteur à l'entrée de la cuisine pour les logements accessibles PMR
- 1 prise hotte à hauteur 1,80 m
- 1 socle 32 A
- 3 prises spécialisées 16 A + T (la prise pour le LL pourra être installée dans la salle de bain, salle d'eau ou placard suivant plan architecte)
- 1 point lumineux en plafond

WC (cas des WC séparés) :

- 1 point lumineux en plafond commandé par simple allumage à l'accès
- 1 prise de courant 10/16 A + T à hauteur de l'interrupteur à l'entrée du WC de l'unité de vie pour les logements accessibles PMR, suivant réglementation

Cellier (suivant cas) :

- Sans objet.

Terrasse / Extérieur :

- 1 applique en façade
- 1 prise de courant 10/16 A + T

Balcon :

- Sans objet.

#### **2.9.3.4. Sonnerie de porte palière**

Sonnerie type carillon 2 tons intégrée au vidéophone mural avec bouton poussoir au droit de la porte palière. Bouton poussoir connecté à la sonnerie du poste intérieur vidéo.

### **2.9.4. Chauffage, cheminées, ventilations**

#### **2.9.4.1. Type d'installation**

La production de chaleur est assurée par une chaudière individuelle au gaz à ventouse dont la puissance du générateur est conforme à l'étude thermique. Chauffage par radiateurs (panneaux acier) à circulation d'eau chaude.

La Société se réserve le droit de modifier la marque et l'emplacement de la chaudière, ainsi que l'emplacement, le nombre et la dimension des radiateurs dans le respect de l'étude thermique.

Le transport des calories est assuré par une installation bitube réalisée en tubes de polyéthylène réticulé ou de cuivre, encastrés en dalle, planchers, plafonds, doublages et cloisons de distribution. Pour des contraintes techniques certains tubes pourront être apparents.

Les nourrices seront situées sous la chaudière, encoffrées et accessibles par une trappe de visite.

#### **2.9.4.2. Températures garanties dans les diverses pièces par températures minimale extérieure**

Suivant la réglementation en vigueur, par une température extérieure minimale de - 15°C, les pièces d'eau pourront être chauffées à + 22°C, salon/séjour à + 20°C, et les chambres à +19°C.

La température de chaque logement est réglée à l'aide d'un thermostat d'ambiance électronique et programmable ou sonde d'ambiance (suivant étude thermique), et de robinets thermostatiques dans les pièces où la réglementation en vigueur l'impose.

#### **2.9.4.3. Appareils d'émission de chaleur**

Radiateurs, de type FINIMETAL (REGGANE), NEOMITIS (NELPHYS 6) ou équivalent, à circulation d'eau chaude dans séjour, chambre(s) et cuisine, selon plans du bureau d'études fluides.

Il sera prévu un sèche-serviettes dans les salles d'eau et salles de bain avec robinet simple, de type « BANGA Hydraulique » de chez FINIMETAL, ou « DANAÏS HYDRO » de chez NEOMITIS, ou équivalent.

#### **2.9.4.4. Conduits de fumée**

Sans objet.

#### **2.9.4.5. Conduits et prises de ventilation**

La ventilation des appartements s'effectuera au moyen d'une VMC individuelle (localisation selon plans architecte), simple flux hygroréglable de type B, les bouches d'extraction seront disposées dans les pièces humides (cuisine, salle de bain, salle d'eau et WC) conformément aux résultats de l'étude technique et thermique.

#### **2.9.4.6. Conduits et prises d'air frais**

Les prises d'air frais s'effectueront par des grilles d'entrée d'air intégrées dans les caissons de volets des menuiseries ou en façade selon les exigences techniques.

### **2.9.5. Équipement intérieur des placards et pièces de rangement**

Les placards et penderies inférieur à 1,00 m seront équipés d'une tablette chapelière et d'une tringle.

Dans le cas d'un placard ou penderie supérieur à 1,00 m, ces derniers seront équipés d'une penderie sur les 2/3 et d'une étagère sur 1/3 avec étagère chapelière comprenant 4 panneaux sur la hauteur.

#### **2.9.5.1. Placards**

Idem 2.6.7.

#### **2.9.5.2. Pièces de rangement**

Sans objet.

## **2.9.6. Équipements de télécommunications**

### **2.9.6.1. Radio T.V.**

2 prises de communication (RJ45) dans le séjour et 1 RJ45 dans la chambre principale pour réception des chaînes télé-numériques hertziennes nécessitant un décodeur. Compatibilité de l'installation avec la norme du réseau câblé et TNT. Antenne collective prévue sur toiture ou dans les combles.

Dans le cadre d'une opération avec plusieurs bâtiments, l'antenne pourra être commune aux bâtiments.

### **2.9.6.2. Téléphone**

Dans les communes non desservies par la fibre optique, selon exigences concessionnaires, à partir de la gaine ORANGE située sur le palier, fourreaux et fileries jusqu'aux prise RJ45 implantés dans le séjour et les chambres.

### **2.9.6.3. Fibre Optique**

A partir de la gaine ORANGE située au rez-de-chaussée, fourreaux et fileries jusqu'aux prises implantées dans la gaine technique des communs.

## **3. ANNEXES PRIVATIVES**

### **3.1. CAVES, CELLIERS, GRENIERS**

#### **3.1.1. Murs et cloisons**

Sans objet.

#### **3.1.2. Sols et Plafonds**

Sans objet.

#### **3.1.3. Porte d'accès**

Sans objet.

#### **3.1.4. Ventilation**

Sans objet.

#### **3.1.5. Equipement électrique**

Sans objet.

### **3.2. BOX ET PARKINGS COUVERTS**

#### **3.2.1. Murs ou cloisons**

Sans objet.

#### **3.2.2. Plafonds**

Sans objet.

#### **3.2.3. Sols**

Sans objet.

#### **3.2.4. Porte d'accès**

Sans objet.

#### **3.2.5. Ventilation naturelle**

Sans objet.

#### **3.2.6. Équipement électrique**

Sans objet.

### **3.3. PARKING EXTERIEUR**

#### **3.3.1. Sol**

Suivant Permis de Construire, les parkings seront réalisés par une couche de fondation, imprégnation, et finition par une couche d'enrobé. Suivant Permis de Construire, le traitement de surface pourra être en dalles gravillons, Evergreen ou pavés béton, avec bordures délimitant les espaces verts selon le projet de l'architecte.

#### **3.3.2. Délimitation au sol**

Marquage peinture blanche.

#### **3.3.3. Système de repérage**

Numérotation en peinture blanche.

#### **3.3.4. Système condamnant l'accès**

Il n'est pas prévu de portail au droit de l'accès à l'ensemble immobilier en limite de propriété conformément au Permis de Construire. Aussi, aucun arceau rabattable n'est prévu au droit des stationnements.

### **3.4. JARDINS A JOUISSANCE PRIVATIVE**

Les jardins seront engazonnés et clos par un grillage rigide de hauteur 1,20 m suivant plans architecte et Permis de Construire. Il ne sera pas prévu de portillon entre les jardins.

Les jardins sont engazonnés en saison et par immeuble. L'arrosage et l'entretien du jardin par l'acquéreur sont visés dans le livret d'accueil qui lui sera remis lors de la livraison.

Dans le cadre de l'aménagement des lots, tout ouvrage rendu nécessaire par la topographie du terrain, talus, noues et soutènement divers est accepté par le réservataire. Aucun mouvement de terre et remblaiement, autres que ceux prévus au Permis de Construire ne pourront être exécutés par l'acquéreur.

Les clôtures sont réalisées par la Société conformément au Permis de Construire. Aucune autre clôture que celle prévue n'est autorisée.

La terre du site sera remise en place. En aucun cas les mouvements de terre réalisés par la Société ne pourront être modifiés.

Un robinet extérieur, une prise électrique 10/16 A + T et une applique murale seront prévus. Localisation suivant plans architecte.

## **4. PARTIES COMMUNES INTÉRIEURES A L'IMMEUBLE**

### **4.1. HALL D'ENTREE DE L'IMMEUBLE**

#### **4.1.1. Sols**

Le sas d'entrée sera revêtu d'un carrelage. Coloris, dimensions et calepinage selon choix de l'architecte.

Un tapis brosse sera installé à l'entrée du hall.

#### **4.1.2. Parois**

Les murs recevront une peinture de finition satinée sur toile de verre ou enduit projeté type gouttelette ou enduit décoratif, gamme et teinte selon choix de l'architecte.

#### **4.1.3. Plafonds**

Il sera prévu un faux plafond en plaque de plâtre avec spots encastrés fluorescent ou luminaires en saillies fluorescents décoratifs selon le plan de décoration, avec une peinture blanche.

#### **4.1.4. Éléments de décoration**

Sans objet.



#### **4.1.5. Portes d'accès principales et secondaires et système de fermeture, appel des occupants de l'immeuble**

Porte du hall d'entrée, au rez-de-chaussée, en aluminium ou acier métallisé avec vitrage de sécurité, gâche électrique. Finition laquée selon RAL au choix de l'architecte et conforme au Permis de Construire.

Portier vidéophone situé à l'entrée de l'immeuble en extérieur ou en encastré en façade de l'immeuble ou dans châssis d'entrée, avec touche d'appel microphone et haut-parleur à boutons ou équivalent. Platine anti-vandalisme. Poste intérieur vidéo constitué d'un combiné mural, poussoir pour ouverture de gâche et ronfleur d'appel incorporé.

Ce système pourra être remplacé au choix du Maître d'Ouvrage par un système de type INTRATONE ou toute autre solution validée par le bureau de contrôle.

L'ensemble de l'installation « vidéophone / contrôle d'accès » sera conforme à l'accessibilité PMR.

Nombre de badges : 2 badges par logement.

#### **4.1.6. Boîtes aux lettres et à paquets**

Les ensembles boîtes aux lettres seront rassemblés en extérieur suivant prescription de la commune et des services de La Poste. Ils pourront être éloignés de la résidence pour faciliter la distribution du courrier.

#### **4.1.7. Tableau d'affichage**

Mise en place d'un tableau d'affichage Renz ou équivalent dans le hall d'entrée ou circulation des parties communes au rez-de-chaussée.

#### **4.1.8. Evacuation et sécurité gaz**

Fourniture et pose de plans d'évacuation au rez-de-chaussée suivant réglementation.

#### **4.1.9. Chauffage**

Il ne sera pas prévu de chauffage dans les halls ou circulations communes conformément à l'étude thermique.

#### **4.1.10. Équipement électrique**

Eclairage par appliques et/ou spots sur minuterie selon plan de décoration.

Allumage par détecteur de présence temporisé.

### **4.2. CIRCULATIONS DU REZ DE CHAUSSEE, COULOIRS ET ÉTAGES**

#### **4.2.1. Sols**

Il sera posé un revêtement de sol de type carrelage suivant choix de l'architecte.

#### **4.2.2. Murs**

Les murs recevront une peinture de finition satinée sur toile de verre ou enduit projeté type gouttelette ou enduit décoratif, gamme et teinte selon choix de l'architecte.

#### **4.2.3. Plafonds**

Sur les plafonds, il sera appliqué une peinture lisse blanche en sous-face de dalle et/ou des faux plafonds, selon la réglementation acoustique.

#### **4.2.4. Élément de décoration**

Sans objet.

#### **4.2.5. Chauffage**

Il ne sera pas prévu de chauffage dans les circulations communes conformément à l'étude thermique.

#### **4.2.6. Portes**

Les gaines techniques seront réalisées en panneaux de particules peints ou équivalent, de degré coupe-feu conforme à la législation avec condamnation par carré selon concessionnaires.

#### **4.2.7. Équipement électrique**

1 prise de courant 10/16 A + T sera placée dans la gaine technique palière du rez-de-chaussée et branchée sur le tableau des services généraux.

L'éclairage sera effectué par appliques murales ou plafonniers décoratifs fluorescent ou spots encastrés commandés par détecteurs de mouvement temporisés.

#### **4.3. CIRCULATIONS DES SOUS-SOLS**

##### **4.3.1. Sols**

Sans objet.

##### **4.3.2. Murs**

Sans objet.

##### **4.3.3. Plafonds**

Sans objet.

##### **4.3.4. Portes d'accès**

Sans objet.

##### **4.3.5. Portes de boxes privatifs**

Sans objet.

##### **4.3.6. Rampe d'accès pour véhicules**

Sans objet

##### **4.3.7. Équipement électrique**

Sans objet.

#### **4.4. CAGES D'ESCALIERS**

##### **4.4.1. Sols des paliers**

Sans objet.

##### **4.4.2. Murs**

Sans objet.

##### **4.4.3. Plafonds et sous-face de la paillasse**

Sans objet.

##### **4.4.4. Escaliers (marches, contre – marches, limons, plinthes, garde-corps intérieurs aux parties communes)**

Sans objet.

##### **4.4.5. Chauffage, ventilation**

Sans objet.

##### **4.4.6. Eclairage**

Sans objet.

#### **4.5. LOCAUX COMMUNS**

##### **4.5.1. Local vélos**

Des rangements vélos communs sont prévus en extérieur et seront réalisés suivant Permis de Construire et réglementation en vigueur. Les locaux seront réalisés en structure bois ou acier. L'aspect extérieur sera traité en bardage bois ajouré. Le local ne sera ni étanche à l'air ni à l'eau. La toiture sera réalisée conformément au Permis de Construire. Le sol sera traité en enrobé ou béton surfacé.

La porte d'accès sera munie d'une poignée intérieure et d'une poignée fixe extérieure avec serrure à barillet.

Un plafonnier branché sur détecteur de présence sera prévu.

**4.5.2. Buanderie collective**

Sans objet.

**4.5.3. Séchoir collectif**

Sans objet.

**4.5.4. Locaux de rangement et d'entretien**

Sans objet.

**4.5.5. Locaux sanitaires**

Sans objet.

**4.6. LOCAUX SOCIAUX**

**4.6.1. Salle de bricolage**

Sans objet.

**4.6.2. Salle de jeux et de réunions**

Sans objet.

**4.7. LOCAUX TECHNIQUES**

**4.7.1. Local de réception des ordures ménagères**

Une aire de présentation des ordures ménagères est prévue à l'entrée de l'opération. Elle comprendra des bacs aériens pour le tri. Celle-ci sera entourée d'une haie végétale.

**4.7.2. Chaufferie**

Sans objet.

**4.7.3. Sous-station de chauffage**

Sans objet.

**4.7.4. Local des surpresseurs**

Sans objet.

**4.7.5. Local Transformateur EDF**

Sans objet.

**4.7.6. Local machinerie d'ascenseur**

Sans objet.

**4.7.7. Local ventilation mécanique**

Sans objet.

**4.8. CONCIERGERIE**

**4.8.1. Composition du local**

Sans objet.

**4.8.2. Équipement divers**

Sans objet.

**5. ÉQUIPEMENTS GÉNÉRAUX DE L'IMMEUBLE**

**5.1. ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES**

Sans objet.

**5.2. CHAUFFAGE, EAU CHAUDE**

**5.2.1. Équipement thermique de chauffage**

**5.2.1.1. Production de chaleur**

Sans objet.

**5.2.1.2. Régulation automatique**

Sans objet.

**5.2.1.3. Accessoires divers**

Suivant étude technique.

**5.2.1.4. Colonnes montantes**

Sans objet.

**5.2.2. Service d'eau chaude**

**5.2.2.1. Production d'eau chaude**

Sans objet.

**5.2.2.2. Réservoirs**

Sans objet.

**5.2.2.3. Pompes et brûleurs**

Sans objet.

**5.2.2.4. Comptage général**

Sans objet.

**5.2.2.5. Colonnes montantes**

Sans objet.

**5.3. TELECOMMUNICATIONS**

**5.3.1. Téléphone**

En liaison avec les services ORANGE et selon leurs exigences, les installations seront réalisées en attente du raccordement.

**5.3.2. Antennes T.V. et radio**

Réseau câblé ou antenne collective pour réception TNT et FM.

**5.4. RECEPTION, STOCKAGE ET EVACUATION DES ORDURES MENAGERES**

Les ordures ménagères seront stockées dans des containers individuels (non fournis et à charge de la copropriété), situés sur l'aire à ordures ménagères en extérieur dans l'emprise de la copropriété.

Dans le cas de PAVE, Point d'Apport Volontaire Enterré, suivant exigences de la commune, les ordures ménagères seront traitées collectivement et suivant emplacement déterminé par l'aménageur et la commune.

**5.5. VENTILATION MECANIQUE DES LOCAUX**

Sans objet.

**5.6. ALIMENTATION EN EAU**

**5.6.1. Comptages généraux**

Ils se feront depuis le compteur général et comporteront une vanne d'arrêt général.

**5.6.2. Surpresseurs, réducteurs et régulateurs de pression, traitement de l'eau**

L'installation d'alimentation en eau sera réalisée conformément aux exigences techniques et réglementaires.

**5.6.3. Colonnes montantes**

Sans objet.

**5.6.4. Branchements particuliers**

La distribution des logements se fera par un regard multi comptage conformément aux exigences techniques et réglementaires.

Les compteurs individuels seront posés en fosse à multi comptage suivant les prescriptions du gestionnaire de l'immeuble. L'acquéreur se verra verser une provision pour la pose de ces compteurs d'eau froide.

**5.7. ALIMENTATION EN GAZ**

**5.7.1. Colonnes montantes**

La distribution des logements se fera par l'intermédiaire d'un placard technique gaz extérieur suivant exigences concessionnaires.

**5.7.2. Branchement et comptages particuliers**

La distribution des logements se fera par l'intermédiaire d'un placard technique gaz extérieur suivant exigences concessionnaires. Le compteur gaz sera posé par le concessionnaire dans le cadre d'une convention de mise en service groupée ou à la demande de l'acquéreur au moment de la livraison.

**5.7.3. Comptages des services généraux**

Sans objet.

**5.8. ALIMENTATION EN ELECTRICITE**

**5.8.1. Comptages des services généraux**

Système de comptage défini par le distributeur.

Le nombre de comptages pourra être sujet à variation en fonction des contraintes des concessionnaires et de la nature des équipements (Sous-station / Ascenseur / Eclairage extérieur / Divers communs).

**5.8.2. Colonnes montantes**

Sans objet. L'alimentation des logements se fera par l'intermédiaire d'un coffret extérieur.

**5.8.3. Branchement et comptages particuliers**

Les tableaux disjoncteurs et compteurs seront installés dans les entrées des logements ou dans les parties communes selon exigences des concessionnaires.

**6. PARTIES COMMUNES EXTÉRIEURES AUX IMMEUBLES ET LEURS ÉQUIPEMENTS**

Les parties communes extérieures et les espaces verts seront réalisés selon le projet de l'architecte.

Les accès se feront à partir de la voie publique.

**6.1. VOIRIE ET PARKINGS**

**6.1.1. Voirie d'accès**

Elles seront réalisées par une couche de fondation, imprégnation, et finition par une couche d'enrobé, avec bordures délimitant les espaces verts et suivant Permis de Construire.

**6.1.2. Parkings**

Ils seront réalisés par une couche de fondation, imprégnation, et finition par une couche d'enrobé. Suivant Permis de Construire, le traitement de surface pourra être en dalles gravillons, Evergreen ou pavés béton, avec bordures délimitant les espaces verts selon le projet de l'architecte.

## **6.2. CIRCULATIONS DES PIETONS**

### **6.2.1. Chemins d'accès aux entrées, emmarchement, rampes, cour**

Ils seront réalisés par une couche de fondation, imprégnation, et finition par une couche d'enrobé. Suivant Permis de Construire et localisation, le traitement de surface pourra être en béton balayé, béton désactivé, ou pavés béton, avec bordures délimitant les espaces verts selon le projet de l'architecte.

Suivant Permis de Construire, des portillons pourront être mis en place sur les cheminements piétons entre les stationnements et l'accès à l'immeuble.

## **6.3. ESPACE VERT**

### **6.3.1. Aire de repos**

Sans objet.

### **6.3.2. Plantations d'arbres, arbustes, fleurs**

Plantations d'arbres, d'arbustes, haies vives et engazonnement suivant plan de masse. Le choix des essences d'arbres et d'arbustes favorisera les espèces peu allergènes, selon le projet de l'architecte, conformément au Permis de Construire.

### **6.3.3. Engazonnement**

Selon plans architecte et engazonnement en saison et par immeuble.

### **6.3.4. Arrosage**

Il n'est pas prévu d'installation collective ; l'arrosage des végétaux (plantations et gazon) est à la charge de la copropriété et de l'acquéreur dès la remise des clefs et conditionne la garantie de reprise.

### **6.3.5. Bassins décoratifs**

Sans objet.

### **6.3.6. Chemins de promenade**

Sans objet.

## **6.4. AIRE DE JEUX ET EQUIPEMENTS SPORTIFS**

### **6.4.1. Sol**

Sans objet.

### **6.4.2. Équipements**

Sans objet.

## **6.5. ÉCLAIRAGE EXTERIEUR**

### **6.5.1. Signalisation de l'entrée de l'immeuble**

Selon plans architecte et réglementation PMR.

### **6.5.2. Éclairage des voiries, espaces verts, jeux et autres**

Selon plans architecte et réglementation PMR.

L'éclairage extérieur sera raccordé à une armoire de commande spécifique ou depuis les services généraux d'une des bâtiments.

## **6.6. CLOTURES**

### **6.6.1. Sur rue**

Selon détail architecte et suivant Permis de Construire. Les clôtures seront en grillage rigide, de hauteur 1,20m.

### **6.6.2. Avec les propriétés voisines**

Selon détail architecte et suivant Permis de Construire.

Une clôture rigide de hauteur 1,20m sera réalisée pour la délimitation des jardins privatifs. Il ne sera pas prévu de portillon individuel. Aucune autre clôture ne sera prévue pour délimiter les espaces communs de la copropriété.

## **6.7. RESEAUX DIVERS**

### **6.7.1. Eau potable**

Alimentation depuis le Domaine Public.

Le comptage se fera suivant prescriptions particulières du concessionnaire.

### **6.7.2. Gaz**

Alimentation depuis le Domaine Public.

Coffret de coupure à l'entrée et suivant prescriptions particulières du concessionnaire.

La distribution des logements se fera par une armoire multi comptage à l'extérieur du bâtiment.

### **6.7.3. Électricité (poste de transformation extérieur)**

Raccordement au réseau BT conforme aux préconisations et demandes des concessionnaires.

### **6.7.4. Postes d'incendie, extincteurs**

Selon la réglementation en vigueur.

### **6.7.5. Égouts**

Les évacuations d'égouts, après relevage si nécessaire, seront raccordées sur les réseaux d'assainissement en voirie publique.

### **6.7.6. Épuration des eaux**

Sans objet.

### **6.7.7. Télécommunications**

Le raccordement des logements se fera depuis le réseau télécom. La colonne montante dans les gaines techniques palières sera mise en œuvre par le concessionnaire.

### **6.7.8. Fibre optique**

Le raccordement des logements se fera depuis le réseau télécom. La colonne montante dans les gaines techniques palières sera mise en œuvre par le concessionnaire.

La gaine technique courants faibles du rez-de-chaussée sera dédiée aux raccordements des différents opérateurs. Le bâtiment sera raccordé à la fibre optique suivant la disponibilité de la fibre en voirie lors des travaux.

### **6.7.9. Drainage du terrain**

Sans objet. Il peut être constaté la présence de flaques d'eau en surface lors d'épisodes pluvieux intenses.

### **6.7.10. Évacuation des eaux de pluie et de ruissellement sur le terrain, espaces verts, chemins, aires, cours et jeux**

Selon plans architecte et exigences des concessionnaires.

## **7. CONTROLES ET DIVERS**

**7.1** L'ensemble immobilier devra respecter la RE2020.

**7.2** Les cotes des plans sont approximatives et pourront être légèrement modifiées pour les besoins de la construction ou autres.

**7.3** Les marques, modèles et dimensions des appareils, matériaux et équipements sont donnés à titre indicatif. La Société EUROPEAN HOMES 169 se réserve à tout moment, sur demande du Maître d'Œuvre, le droit de les remplacer par des équivalents, dans le cas de force majeure tels que défaillance des fournisseurs, cessation de fabrication, délais non compatibles avec l'avancement du chantier.

Ces modifications dont la nécessité n'apparaît souvent qu'en cours de travaux, n'altèrent en aucun cas la qualité des prestations.

Elles seront réalisées dans l'intérêt des acquéreurs. Ces derniers s'engagent à les accepter sans réserve.

- 7.4** Toute modification du plan ou du descriptif par l'acquéreur, devra être préalablement soumise pour approbation au Maître d'Œuvre qui sera libre d'en refuser l'exécution, dans la mesure où elle apparaîtrait incompatible avec la qualité des travaux, le planning d'exécution du chantier, les règlements en vigueur ou les droits des tiers. Les frais de dossier et honoraires d'études, seront à la charge de l'acquéreur.  
Aucune entreprise étrangère au chantier ne pourra pénétrer sur celui-ci avant la terminaison de l'appartement et sa livraison.
- 7.5** Le positionnement, le nombre ainsi que la dimension des gaines techniques ne sont pas contractuels ; ceux-ci sont susceptibles de varier en fonction des impératifs techniques d'exécution.  
Il en est de même pour les positionnements, encastrés ou apparents des conduites d'alimentation et évacuation, sens d'écoulement et d'évacuation des éviers de cuisine, baignoires, lavabos, douches, cuvettes WC ainsi que pour le positionnement des chaudières et des radiateurs. Le dimensionnement et le nombre de radiateurs sont susceptibles de varier selon les calculs thermiques.
- 7.6** Les teintes de peinture et de matériaux des parties communes, des façades, la décoration des parties communes en général, l'aménagement des abords et le choix des plantations, seront déterminés par le Maître d'Œuvre, après accord du Maître d'Ouvrage.
- 7.7** Les travaux faisant l'objet de la présente notice descriptive, sont contrôlés par un Bureau de Contrôle agréé.
- 7.8** Les frais de mise en service et d'abonnement des différents concessionnaires seront à la charge de l'acquéreur. A ce titre, l'acquéreur versera à la Société le jour de la signature de l'acte de vente une somme forfaitaire de 50€ pour la pose du compteur d'eau individuel (cf. §5.6.4).
- 7.9** L'acquéreur devra verser le jour de la signature de l'acte de vente sa quote-part pour le règlement des frais de gestion et provisions pour charges au syndic qui s'élève à 500 € ainsi que pour l'établissement de l'état descriptif de division pour un montant prévisionnels de 200 € (montant pouvant être réajusté par le notaire au moment de l'acquisition).

Fait en trois exemplaires à .....

Le .....

**Le RÉSERVATAIRE**  
(Lu et approuvé + signature)

**LE MAITRE D'OUVRAGE**  
(Lu et approuvé + signature)